



Maßnahme

Neubau Müllsammelhaus Truppenküche

Standort

Südpfalz-Kaserne Germersheim

Projektierung

Entwurf
Werkplanung
Bauleitung

Bauweise



Stahlstützen-Konstruktion auf Streifenfundamenten mit Wand- und Dachverkleidung aus Sandwichpaneel-Platten. Belüftung mit horizontal im Fuß- und Überkopf-Bereich angeordneten Lüftungsgittern. Zugang über zweiflügelige Stahl-Tür. Boden zwischen Ringfundament asphaltiert. Innenseitig zum Schutz der Konstruktion und Wände Rammschutz-Geländer.

Baujahr

2012

BGF
BRI

39 m²
109 m³



Haustechnik



Das Gebäude ist mit einer zweckmäßigen Beleuchtung ausgestattet.

Niederschlagswasser wird über eine Regenrinne und einem Fallrohr einem Sickerschacht zugeführt.