



Maßnahme

Einbau eines Nassraumes für Frauen

Standort

Südpfalz-Kaserne Germersheim, mehrere Gebäude

Projektierung

Entwurf
Werkplanung
Bauleitung



Bauweise



Die Planung basiert auf die wirtschaftliche Variante mit Platzierung aller Objekte an der Wand zum benachbarten WC. Die Wände sind türhoch mit weißen Fliesen 20x20 bekleidet. Zur Abtrennung der Räume werden Leichtbau-Innenwände eingebaut. Die Vorwände werden zur besseren Reversierbarkeit mit HPL-Platten verkleidet. Der Boden hat einen grauen R11 Fliesenbelag und an der Decke findet sich einen neue Metallpaneel-Decke mit Einbauleuchten.

Baujahr

2012

BF
BRI

15 m²
xx m³



Haustechnik



Der Boden erhält einen Bodeneinlauf. Die neuen Leitungen sind an das Bestandssystem angeschlossen.

Belüftung

Heizung Anschluss an Bestand