



Maßnahme

Neuaufbau Speisesäle und Foyer

Standort

Siemens Industriepark Karlsruhe

Projektierung

Entwurf  
Werkplanung  
Bauleitung



Bauweise



Starke Verformungen der Holz-Nagelbinder-Konstruktion der Speisesäle 2008 führten zur Schließung der Speisebetriebs. Der Neuaufbau erfolgt auf der alten Bodenplatte im gleichen Achsraster, jedoch als Stahlkonstruktion mit geändertem Aufriss zur künftig multifunktionalen Nutzung. Fenster und Gebäudetechnik werden aus dem Bestand übernommen. Wärmeschutz und Raumakustik werden erheblich verbessert. Ein Speisesaal wird durch zwei Wintergartenanbauten erweitert.

Baujahr

2008-2009

BGF  
BRI

2.168 m<sup>2</sup>  
13.806 m<sup>3</sup>



Haustechnik



Kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung

Im Flachdach integrierte Photovoltaik; teilweise extensiv Dachbegrünung

Heizsystem mit Anschluss an Bestand

Die zentrale Speiseausgabe wird umgebaut und vergrößert.