



Maßnahme

Anpassung Anlieferbereich und Lager
Küche in Gebäude 20

Standort

Südpfalz-Kaserne Germersheim

Projektierung

Entwurf
Werkplanung
Bauleitung



Bauweise



Schaffung von Lagerflächen und
Fernverpflegungsraum mit
Verbesserungen im Betriebsablauf.

Einbau einer Tiefkühlzelle mit Vorräum in
vorhandene Räume als Sandwich-
Elemente aus weiß lackiertem Stahlblech
mit Wärmedämmung aus 100 mm PUR.

Ausführung gemäß dem Entwurf der
baufachlichen Richtlinien der
Bundeswehr.

Baujahr

2013 ff

Nutzfläche

Ca. 120 m² gesamt
12,1 m² Vorkühlzelle (+2 bis +6°C)
15,8 m² Tiefkühlzelle (-18 bis -20°C)



Haustechnik



Einbau eines Hochleistungsverdampfer zur
Kälteerzeugung im Vorkühl- und
Tiefkühlraum

Installation eines Störmelde- und
Anzeigentableaus im Anlieferbereich

Einbau einer elektronischen Personen-
Notrufeinrichtung im Tiefkühlraum

Einbau einer Edelstahl-Schieberegals-
Anlage